OZNACZENIA:

2	GNIAZDO 2x2P+Z poziome 16A 250V p/t
h	GNIAZDO 2x2P+Z poziome 16A 250V p/t, hermetyczne IP44
3-faz	Wypust instalacyjny 230/400V; 7 kW- Kuchnia elektryczna
1-faz	Wypust instalacyjny 230V;
	Rozdzielnica elektroenergetyczna230/400V; 63A
	Przycisk p.poż. p/t IP65
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik zmienny (schodowy krańcowy)
	Łącznik zmienny (krzyżowy)
	Łącznik szeregowy (świecznikowy)

ZESTAWIENIE SPRZĘTU SALI PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW:

1 - lodówka
2 - kuchenka
3 - kosza na odpadki pokarmowe
4 - zlew dwukomorowy z baterią sztorcową
5 - stół załadowczy do zmywarki 600x600x850
6 - zmywarko-wyparzarka 600x610x850
7 - stół wyładowczy do zmywarki 600x600x850
8 - szafa na suche naczynia 400x700x1800
9 - szafa na fartuchy 400x400x1800
10 - umywalka
11 - blaty robocze

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

Szkoła Nowa Wieś		
A.1	17 *	OMS POLSKA EZAR EC2 PV1 OPAL 37W 3800lm 840
A.2	21 *	OMS POLSKA EZAR EC2 SFD OPAL 37W 3800lm 840
A.3	30 *	OMS POLSKA DECLAN III SFD 32W 3500lm 840
B.1	29 *	OMS POLSKA PLAST B M.609 25W 2300lm 840
C.1	8 *	OMS POLSKA GRAFIAS SFD 94W 10400lm 840
C.2	5 *	OMS POLSKA COMIR B L 33W 4200lm 840
Aw1	6 *	iTECH M2 1HAT
Aw2	6 *	ONTEC R M2 1HAT
Aw3	8 *	ONTEC R M5 1HAT
Aw4	6 *	ONTEC C C1 1HAT
EW1	9 *	ONTEC S M1 M 1HAT "pikt"
EW2	3 *	ONTEC G E1B M 1HAT "pikt"
EW3	7 *	ONTEC S W1 COLD NM 1HAT

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Projekt: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI MALBORSKIEJ	Branża: ELEKTR.	Data: 03.2019	
	Projektant: mgr inż. W.Engelgardt POM/0099/PWOE/05	Podpis:	Skala -
Lokalizacja: 82-200 Malbork ul. Moniuszki 24	Sprawdził: inż. M. Gross POM/0121/PWOO/04	Podpis:	Rys. nr E-01
Inwestor: GMINA MALBORK			