ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia działki	6501,74 m²
Powierzchnia ist. zabudowy	458,04 m²
Powierzchnia proj. zabudowy	613,53 m²
Razem Pow. Zab. Budynków	1071,57 m²
(wymagane wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do pow. działki do 30% = 1275,6 m²)	
Pow. ist. dróg i parkingów	264,98 m²
Pow. ist. chodników	81,25 m²
Pow. proj. dróg	219,89 m²
Pow. proj. zatoki autobusowej	83,24 m²
Pow. proj. chodników	283,14 m²
Razem Pow. utwardzona	932,50 m²
Drogi, Wjazdy do garaży, Chodniki, Zagroda śmietnikowa, Parkingi	
Pow. biologicznie czynna	4497,67 m²
wg. ustaleń WZiZT min. 30% =1275,6 m²)	

ppp = 31,99 m n.p.m.

LEGENDA

OZNACZENIA:

- A - PROJEKTOWANA NOWA ZABUDOWA
- B - ISTNIEJACA ZABUDOWA SZKOŁY DO ROZBUDOWY
- TRAWNIK
- ISTNIEJĄCE DROGI - KOSTKA BETONOWA 20x10x8, kolor - jasny szary
- ISTNIEJĄCE CHODNIKI - PŁYTY 40x40x4 z posypką z kamienia płukanego, kolor naturalny
- SM - ISTNIEJĄCA ZAGRODA ŚMIETNIKOWA
- PROJEKTOWANA ZATOKA AUTOBUSOWA - KOSTKA BETONOWA 20x10x8, kolor - antracyt
- PROJEKTOWANE DROGI - KOSTKA BETONOWA 20x10x8, kolor - jasny szary
- PROJEKTOWANE CHODNIKI - PŁYTY 40x40x4 z posypką z kamienia płukanego, kolor naturalny
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH PŁYTY 40x40x4 z posypką z kamienia płukanego,
- WEJŚCIA
- ISTNIEJĄCE DRZEWA
- DRZEWA DO WYCIĘCIA
- ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY DO USUNIĘCIA
- UTWARDZONY PLAC DO USUNIĘCIA
- (II) ILOŚĆ KONDYGNACJI
- GRANICA DZIAŁKI
- ORGANIZACJA DOJAZDU
- GRANICA OPRACOWANIA PROJEKTU
- PROJEKTOWANA DROGA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWOWA PO ZA ZAKRESEM MAPY
- HYDRANT

LEGENDA

****URZĄDZENIA PROJEKTOWANE****

- W — PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- Ks — INSTALACJA DOZIEMNA KAN. SAN.
- ZB — ZBIORNIK BEZODPŁYW. V=30m³
- G — INSTALACJA DOZIEMNA GAZ.

****URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE****

- SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO LIKWIDACJI
- t — SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
- eNN — SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
- g — SIEĆ GAZOCIĄGOWA

ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE
DARIUSZ LEMKA, ul. Stare Miasto 26A, 82-200 Malbork
NIP 579-178-21-47 REGON 221144653
tel. / fax +48 (55) 649 12 01, mobile +48 692 99 08 99
adres: apl.malbork.pl e-mail: apl@apl.malbork.pl

Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI MALBORSKIEJ
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA ORAZ INSTALACJI WOD. - KAN, GAZOWEJ, C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Lokalizacja: dz. nr 51/3, 48/18 ul. Moniuszki 24, 82-200 Malbork

Inwestor: GMINA MALBORK ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

Projektant: mgr inż. Jacek Popławski upr. nr POM/0139/POOS/04	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Adam Papaj upr. nr 1529/EL/90	Podpis:

Data:	Skala	Branża:	Rys. nr
2019-03-26	1:500	SANIT.	01

Woj.: pomorskie
Powiat: malborski
Gmina: Malbork [220904_2]
Obręb: Nowa Wieś [220904_2.0010]

Obiekt: dz. 48/18, 51/3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

1.Osnowa: pozioma - "2000", pionowa - Kronsztadt'60
2.Mapa aktualna na dzień: 20.11.2018 r.
3.Zakres opracowania: oznaczono linią - — — — —
4.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych .

Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej udostępnionej przez PODGiK w Malborku, uzupełnionej wynikami pomiaru z dn. 20.11.2018 r.

Uwaga :
Stanu prawnego granic nie ustalano.
Służebności gruntowych nie badano.
Sekcje 6.213.29.14.4.1/4.3
Id 6640.1160.2018

USŁUGI GEODEZYJNE
Marek Rybakowski
82-200 Malbork Al. Wojska Polskiego 90A/B
tel.-fax 55-272-01-98
tel.kom. 603-69-13-02

Kierownik roboty : 04.12.2018

Zestawienie arkuszy