

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa układu drogowego w ramach rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej					
1		Roboty Przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.04	km		
			km	0.040	
				RAZEM	0.040
2		Roboty Rozbiórkowe			
2 KNR 2-31 d.2 0815-07		Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 90	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3 KNR 2-31 d.2 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
4 KNR 4-04 d.2 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km (90*0.07)+(50*0.08*0.3)	m ³		
			m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
5 KNR 4-04 d.2 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 (90*0.07)+(50*0.08*0.3)	m ³		
			m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
3		Roboty ziemne			
6 KNR 2-01 d.3 0206-05		Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 283	m ³		
			m ³	283.000	
				RAZEM	283.000
7 KNR 2-01 d.3 0214-02		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 283	m ³		
			m ³	283.000	
				RAZEM	283.000
8 KNR 2-01 d.3 0235-01		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 152	m ³		
			m ³	152.000	
				RAZEM	152.000
9 KNR 2-01 d.3 0236-03		Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 152	m ³		
			m ³	152.000	
				RAZEM	152.000
4		Warstwy odsączające			
10 KNR 2-31 d.4 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 226+84+260+24+134*0.35	m ²		
			m ²	640.900	
				RAZEM	640.900
11 KNR 2-31 d.4 0104-07		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika i schodów - grubość warstwy po zag. 10 cm 260+24	m ²		
			m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
12 KNR 2-31 d.4 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 226+84+260+24	m ²		
			m ²	594.000	
				RAZEM	594.000
13 KNR 2-31 d.4 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 20cm - jednia i zatoka postojowa Krotność = 5 226+84	m ²		
			m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
14 KNR 2-31 d.4 0109-03		Podbudowa betonowa bez dylatacji Rw=1,5-2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - jezdnia i zatoka postojowa 226+84+134*0.35	m ²		
			m ²	356.900	
				RAZEM	356.900
15 KNR 2-31 d.4 0109-04		Podbudowa betonowa bez dylatacji Rw=1,5-2,5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm - jezdnia i zatoka postojowa Krotność = 8 226+84+134*0.35	m ²		
			m ²	356.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	356.900
5		Elementy drogowe			
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04	134*0.075	m ³	10.050	
				RAZEM	10.050
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5	0403-03	134	m	134.000	
				RAZEM	134.000
18	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04	148*0.027	m ³	3.996	
				RAZEM	3.996
19	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.5	0407-05	148	m	148.000	
				RAZEM	148.000
6		Nawierzchnie			
20	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia kolor szary	m ²		
d.6	0511-03	226	m ²	226.000	
				RAZEM	226.000
21	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoka postojowa kolor antracyt	m ²		
d.6	0511-03	84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
22	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 40x40x4cm z posypką z kamienia płukanego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.6	0502-03	260+24	m ²	284.000	
				RAZEM	284.000
7		Oznakowanie drogowe			
23	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.7	0702-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.7	0703-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Roboty wykończeniowe			
25	KSNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.8	0403-01	763	m ²	763.000	
				RAZEM	763.000
26	KSNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5	m ²		
d.8	0403-02	763	m ²	763.000	
				RAZEM	763.000