

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MSC. NOWA WIEŚ MALBORSKA
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś Malborska gmina Malbork działki nr 8200/2 obręb Nowa Wieś
INWESTOR : Gmina Malbork
ADRES INWESTORA : ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2022

Poziom cen : I kw 2022, ceny rynkowe

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.22	km km	 0.220	
				RAZEM	0.220
2 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 0.015	ha ha	 0.015	
				RAZEM	0.015
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z wywózka nadmiaru humusu Krotność = 2 220*3	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
2		Roboty ziemne			
4 d.2	KNR 2-01 0202-05 + KNR 2-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 6 km 220*5.5*0.4	m ³ m ³	 484.000	
				RAZEM	484.000
5 d.2	KNR 2-01 0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907 analogia	Formowanie i zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 z gruntu z dokopu 220*1.2	m ³ m ³	 264.000	
				RAZEM	264.000
3		podbudowy			
6 d.3	KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej 220*5.5	m ² m ²	 1210.000	
				RAZEM	1210.000
4		Nawierzchnie			
7 d.4	KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - budowa 220*3	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
5		INNE			
8 d.5	KNR 2-31 0114-05 analogia	Pobocza i wypełnienie z kruszywa łamanego 0-31,5mm C50/30 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 220*2.30	m ² m ²	 506.000	
				RAZEM	506.000
9 d.5	KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 220*1.5+220*0.5	m ² m ²	 440.000	
				RAZEM	440.000