

Malbork, dnia 29.11.2023 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 24.11.2023 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 29.11.2023 R.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „*Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap I - wschodni*” 2023/BZP 00498919/01 z dnia 2023-11-17

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

1. Proszę o załączenie projektu rozbiórek i odtworzenia nawierzchni?

Odpowiedź: W ramach zadania nie występują rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych. Wszystkie drogi są gruntowe.

2. Proszę o podanie konstrukcji nawierzchni dla odtworzeń każdego rodzaju występującej nawierzchni.

Odpowiedź: W ramach zadania nie występują rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych. Wszystkie drogi są gruntowe.

2. Czy rozbiórka i odtworzenie nawierzchni należy wykonać w śladzie wykopu czy na całej szerokości jezdni?

Odpowiedź: W ramach zadania nie występują rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych. Wszystkie drogi są gruntowe.

4. Czy do odtworzeń można użyć materiału z rozbiórki?

Odpowiedź: W ramach zadania nie występują rozbiórki i odtworzenia nawierzchni drogowych. Wszystkie drogi są gruntowe.

5. Czy do zagospodarowania terenu przepompowni i ułożenia kostki betonowej należy ułożyć kostkę o grubości 6cm czy 8cm?

Odpowiedź: Wewnątrz ogrodzenia przepompowni zastosować kostkę gr. 6 cm.

6. Proszę o przesłanie projektu zabicia ścianek szczelnych wokół zbiornika przepompowni.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego projektu i nie przewiduje jego wykonania. Prace szalunkowe są typowe, powtarzalne i nie wymagają rozwiązań projektowych indywidualnych.

7. Czy ścianki szczelne do zabicia wokół przepompowni należy wyciągnąć czy będzie należało pozostawić je w gruncie?

Odpowiedź: Przedmiar robót przewiduje wyciągnięcie ścian obudowy wykopu pod przepompownię.

8. Proszę o załączenie projektu geologicznego z kartami otworów w gruncie.

Odpowiedź: Wyniki badań podłoża gruntowego w załączeniu.

9. Proszę o podanie odcinków sieci, w których należy wykonać wymianę gruntu wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego.

Odpowiedź: Wymiana gruntu nie jest planowana na całym zadaniu.

10. Proszę o informacje odnośnie monitoringu dla przepompowni - pod jakie przedsiębiorstwo podlega? Proszę o podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za monitoring.

Odpowiedź: Monitoring pompowni zostanie włączony do instalacji PWiK w Malborku Sp. z o.o. Szczegółowe informacje do uzyskania w Dziale Technicznym PWiK Malbork.

11. Czy przepompownia ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS czy radiomodem?

Odpowiedź: Obowiązuje system GPRS.

12. Proszę o uzupełnienie kart doboru i charakterystyki przepompowni.

Odpowiedź: Charakterystyki doborowe pracy pomp w załączeniu (dobór zawiera urządzenia konkretnego producenta pomp, który mogą być zastąpione urządzeniami równoważnymi).

13. Proszę o jednoznaczne określenie typu armatury dla przepompowni, ponieważ w dokumentacji pod tym względem występują rozbieżności.

Odpowiedź: Opis armatury w załącznikach

14. Czy przepompownia ma posiadać przepływomierz? Jest o nim może w części opisowej, na schemacie brak.

Odpowiedź: Przepompownia ma być wyposażona w przepływomierz.

15. Czy wykonawcy będzie naliczana opłata za zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź: Wykonawcy nie będzie naliczana opłata za zajęcia pasa drogowego



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Maria
Kwiatkowski

Date / Data:
2023-11-29 13:49