ODNIESIENIE PROFILU
POZIOM PORÓWNAWCZY
15.00 m n.p.m.
Wyl1
1:100
1:1000
RZĘDNA TERENU PROJ.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Ø600 L=788.65m
Ø315 L=126.07m
Ø315 L=186.42m
Ø315
Ø315 L=124.96m
Ø315 L=48.82m
Ø400 L=210.03m
Ø315 L=127.06m
Ø315 L=233.41m
Ø315 L=37.06m
Ø200
Ø315 L=80.67m
Ø315
Ø315
Ø315 L=67.34m
Kanał wykonany metodą bezwykopową
Studnia
Studnia kask. wewn.
Proj. włączenie kanału Wp117 Ø200, Rz.d.=22.47
Proj. włączenie kanału Wp118 Ø200, Rz.d.=22.47
Kabel energ.
Kabel telek.
Wod. Ø40
Gaz.

Projekt:

Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska, sołectwo Wielbark Poligon

Tytuł opracowania: Profile kanalizacji deszczowej

Data opracowania: 12/2024 | Rys. nr: KD 3.1 | Skala: 1:100/1000

Branża	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
sanitarna	Opracował	M. Piotrowski	———	
	Projektował	W. Piotrowski	3939/Gd/89	
	Sprawdził	W. Blawat	154/Gd/2002	