

Oświetlenie drogowe - Nowa Wieś, ul. Lipowiec

2. Przedmiar robót

p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	jm	Ilość
	KNNR 5 – 0905 po1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych nn typu AsXSn – linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 4×50	mb	995
	KNNR 5 – 0906 po2	Montaż skrzynek bezpiecznikowych	szt	9
	KNNR 5 – 0906 po3	Montaż ogranicznika przepięć	szt	1
	KNNR 5 – 1002 po 1	Montaż wysięgników rurowych – wysięgnik montowany na słupie o masie do 15kg	szt	9
	KNNR 5 – 1002po3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych	kpl	9
	KNNR 5 – 1004 po2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt	9
	KNNR 5 – 1005 po2	Montaż skrzynek rozdzielczych – o ciężarze do 10kg z wyposażeniem	kpl	1
	KNNR 5 – 1303 po1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwodów 1 fazowy	szt	1
	KNNR 5 – 1304 po1	Badanie i pomiary instalacji uziemiającej	szt	1
	KNNR 5 – 0605po2	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kat III	mb	13
1	KNNR 5 – 0606 po5	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane kat. gruntu III długość uziomu 4,5m	szt	1
2	KNNR 5 – 0606 po6	Jw. lecz każde następne 1,5m	szt	3

Opracował:

PROJEKTANT
 w zakr. instalacji i sieci elektr.
inż. Tadeusz Dymek
 nr upr. 1693/EL/91