

UCHWAŁA NR XXXI/229/2009
RADY GMINY MALBORK
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie zmiany Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. na lata 2010-2012

Na podstawie art. 21 ust. 5. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. na lata 2010-2012 uchwalony uchwałą Rady Gminy Malbork Nr XXX/216/2009 z dnia 18 września 2009, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz umieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Malbork, natomiast załącznik zostanie wydrukowany w odpowiedniej ilości egzemplarzy i przekazany bezpłatnie zarządom i administracjom budynków mieszkalnych oraz wyłożony do publicznego wglądu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MALBORK

Michał Błachut

UZASADNIENIE

Pismem L.dz. DK/2767/2009 z dnia 01.10.2009 r. (data wpływu: 05.10.2009) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o., ul. Chrobrego 31, 82-200 Malbork, zwróciło się do Wójta Gminy Malbork z wnioskiem o przyjęcie przez Radę Gminy Malbork skorygowanego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010-2012.

Po przeprowadzonej analizie warunków określonych w art. 21 ust. 3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Gminy Malbork postanowiła zmienić skorygowany Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010-2012 bez uwag i go uchwalić.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'D' followed by several loops and a final vertical stroke.

**Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Malborku Sp. z o. o. na lata 2010 - 2012**


Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Uzasadnienie celowości	Szacunkowy koszt w tys. zł	2010	2011	2012
1.	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody.	Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci magistralnej dla dzielnicy „Wielbark” przy ul Zakopiańskiej.	Zapewnienie właściwego ciśnienia wody w nowo wybudowanej sieci magistralnej.	220,	220,		
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowskiego i w ul. Konopackiej.	Budowa nowej sieci KS: Ø 250 PVC o dł. 125,5 m, Ø 200 PVC o dł. 308 m.	Uzbrojenie działek budowlanych. (Pismo UMM nr IZP-7023/050-UTMM-500L/2008/2 z 28.02.2008 r.)	110,	110,		
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowskiego i w ul. Konopackiej.	Budowa nowej sieci wodociągowej Ø 160 PE o dł. 244,5 m; Ø 110 PE o dł. 315 m.	Uzbrojenie działek budowlanych. (Pismo UMM nr IZP-7023/050-UTMM-500L/2008/2 z 28.02.2008 r.)	80,	80,		
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Daleka, Dz. Nr 7/2; 7/32; 7/22; 7/29; 126/7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 PVC o dł. 451 m, Ø 200 PVC o dł. 15,5 m	Uzbrojenie działek budowlanych.	219,5	219,5		
5.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w celu przełączenie istniejącej	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 PVC o dł. 34 m	Poprawa funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków.	30,	30,		



	kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiego i ul. Westerplatte do ul. Wybickiego						
6.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego.	Wymiana rur Ø 150 z żeliwa szarego na Ø 160 z PE oraz wymiana przyłączy.	Duża awaryjność wodociągu i przyłączy.	500,	150,	350,	
7.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Puławskiego.	Budowa odcinka KS Ø 200 PVC o dł. 54 m.	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na KS i KD.	15,	15,		
8.	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w osiedlu ul. Słowackiego.	Budowa odcinka KS Ø 200 PVC o dł. 28 m, od budynku nr 84 w ul. Słowackiego.	Istniejąca KS, na odcinku planowanym do przebudowy, nie posiada normatywnych spadków, co powoduje częste zatory i spiętrzenia.	10,	10,		
9.	Przebudowa wodociągu zasilającego dzielnicę Kałdowo.	Budowa wodociągu pod dnem rzeki Nogat Ø 200 PE o dł. 400 m, z przewiertem sterowanym o dł. 250 m.	Wodociąg istniejący podwieszony do wspornika chodnikowego mostu nad rzeką Nogat jest w złym stanie technicznym.	200,	25,	175,	
10.	Budowa magistrali wodociągowej „Piaski”	Budowa nowej magistrali wodociągowej Ø 315 PE	Poprawa systemu rozprzewadzenia wody.	1452,		600,	852,
11.	Budowa magistrali wodociągowej „Centrum”.	Budowa nowej magistrali wodociągowej Ø 315 PE o dł. 1432 m od ul. Konopnickiej/Sucharskiego do mostu drogowego na rzece Nogat.	Poprawa funkcjonowania systemu rozprzewadzania wody.	994,			400,
12.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Kotarbińskiego.	Wymiana odcinka wodociągu na Ø 110 PE o dł. 60 m.	Duża awaryjność wodociągu.	10,	10,		



13.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Grota Roweckiego.	Wymiana odcinka stalowego wodociągu Ø 80 na Ø 90 PE o dł. 65 m.	Duża awaryjność wodociągu.	10,	10,		
14.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Chodkiewicza.	Wymiana odcinka wodociągu na odcinku od ul. de Gaulle'a do ul. Chrobrego na Ø 250 PE dł. 330 m	Duża awaryjność wodociągu.	100,	100,		
15.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Rolnicza (osiedle przy „Fides”)	Wymiana odcinka wodociągu z żeliwa szarego Ø 80 na Ø 90 PE .	Duża awaryjność wodociągu.	50,		50,	
16.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Akacyjowej.	Wymiana odcinka wodociągu z żeliwa szarego Ø 100 na Ø 110 PE dł. 300 m oraz wymiana przyłączy.	Duża awaryjność wodociągu.	120,		120,	
17.	Wymiana przyłączy wodociągowych ołowianych na PE.	Wymiana przyłącza wodociągowego (od sieci do wodomierza odbiorcy)	Likwidacja przyłączy wodnych wykonanych z rur ołowianych.	150,	50,	50,	50,
18.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Wejhera (od ul. Poprzecznej do Cmentarza).	Wymiana odcinka wodociągu z AC Ø 100 na PE Ø 110 dł. 290 m.	Likwidacja wodociągu wykonanego z rur azbestowo - cementowych.	80,		80,	
19.	Rozbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji nowo wybudowanych budynków (zgodnie z ustawą)	Rozbudowa sieci (od sieci do studzienki rewizyjnej lub granicy nieruchomości)	Obowiązek nałożony Ustawą z dnia 07.06.2001r.	150,	50,	50,	50,
20.	Wymiana systemu monitoringu przepompowni ścieków.	Wymiana oprogramowania i urządzeń monitoringu.	Wymiana przestarzałego oprogramowania monitoringu oraz wymiana przestarzałych i wyeksploatowanych urządzeń.	100,		100,	



21.	Zakup środków trwałych nie stanowiących inwestycji wodno-kanalizacyjnych.				40,	40,	40,
	RAZEM				1119,5,	1615,	1392,

PREZES ZARZĄDU

mgr Helena Wrysik

