

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Prace posadzkarskie					
1.001	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	105,00		m2
1.002	KNR 404/1101/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) ciągnikiem kołowym z przyczepą R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	$\frac{105,0 \cdot 0,1}{1} = 10,5$	~10,50	m3
1.003	KNR 404/1101/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km)) ciągnikiem kołowym z przyczepą - dalsze 5 km R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	$\frac{5 \cdot 10,50}{1} = 52,5$	~52,50	m3
1.004	KNR 202/1101/2 (1)	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	$\frac{105,0 \cdot 0,07}{1} = 7,35$	~7,35	m3
1.005	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko	105,00		m2
1.006	KNR 202/1112/5 (4)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe (tarket)	105,00		m2
1.007	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	105,00		m2
2 Prace malarskie korytarza					
2.001	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	105,00		m2
2.002	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie (syfity)	105,00		m2
2.003	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	200,00		m2
2.004	KNR 202/1503/6 (2)	Malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową, podłoża gipsowe, bez szpachlowania, 2-krotnie - lamperia	100,00		m2
2.005	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie (syfity)	100,00		m2
3 Wymiana schodów drewnianych					
3.001		Wymiana schodów drewnianych	1		kpl
4 Wymiana drzwi wejściowych					
4.001	KNR 19/931/8 (4)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszkłone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi	7,00		m2
4.002	KNR 19/931/7 (4)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszkłone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi	2,00		m2
5 Wymiana instalacji elektrycznej					
5.001		Wymiana instalacji elektrycznej	1		kpl
6 Wymiana instalacji hydraulicznej					
6.001		Wymiana instalacji hydraulicznej	1		kpl
7 Powiększenie pomieszczenia gospodarczego					
7.001		Powiększenie pomieszczenia gospodarczego	1		kpl