

PRZEDMIAR ROBOT

Remonty drogi gminnej przez wieś Kamienica

Data: 2010-06-28

Budowa: Remont drogi gminnej

Kody CPV: CPV 45 100 000-8
CPV 45 233 000-9
CPV 45 233 280-5
CPV 45 233 000-0
CPV 45 400 000-1
CPV 45 000 000-7

Obiekt: dz. Nr 130, przez wieś Kamienica od km 0+000 do km 0+855 dł ode. 0,855km

Zamawiający: Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7 82-200 Malbork

Autorzy:

"DROTECH" P.P.U.
Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów
Edward Żak
ul. gen. Maczka 21/6,82-200 Malbork

Opis

CPV 45 100 000-8
CPV 45 233 000-9
CPV 45 233 280-5
CPV 45 233 000-0
CPV 45 400 000-1
CPV 45 000 000-7

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze				
1.001 KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,855		km
1.002 KNR 201/109/6	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,020		ha
1.003 KNR 231/815/7	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej	698,000		m2
1.004 KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	1 057,000		m
1.005 KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	51,000		m3
1.006 KNR 231/703/3	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie	1		szt
1.007 KNR 231/818/8	Rozebranie słupków do znaków	1		szt
1.008 KNR 401/108/6	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III	148,000		m3
1.009 KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	148,000		m3
2 Podbudowa				
2.001 KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	1 539,000		m2
2.002 KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości	1 539,000		m2
2.003 KNR 231/104/7	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	1 539,000		m2
2.004 KNR 231/104/8	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia	1 539,000		m2
2.005 KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	3 477,000		m2
2.006 KNR 231/115/1	Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, 1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	1 539,000		m2
2.007 KNR 231/115/2	Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, 1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, dodatek za każdy dalszy 1-cm	1 539,000		m2
2.008 KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	3 477,000		m2
2.009 KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną, mieszanaka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	261,000		t
3 Nawierzchnia				
3.001 KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4-cm	3 477,000		m2
3.002 KNR 231/310/2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	3 477,000		m2
3.003 KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3-cm	3 477,000		m2
4 Roboty wykończeniowe				
4.001 KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe	3 543,000		m2
4.002 KNR 231/1401/7	Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie	3 543,000		m2
5 Oznaczenie dróg i urządzeń bezpieczeństwa drogi				
5.001 KNR 231/702/2	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm	4		szt
5.002 KNR 231/703/2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0.3-m2	4		szt
6 Elementy ulic				
6.001 KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	52,000		m3
6.002 KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	864,000		m
6.003 KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	698,000		m2
6.004 KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	877,000		m
7 Inne roboty - wykonanie zjazdów gosp. z kostki bruk. bet. gr. 8cm				
7.001 KNR 231/804/6	Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 16-20-cm	384,000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
7.002 KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20 cm	42,000		m2
7.003 KNR 231/101/8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	42,000		m2
7.004 KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	42,000		m2
7.005 KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	42,000		m2
7.006 KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	409,000		m2
7.007 KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	409,000		m2
7.008 KNR 231/511/4 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	409,000		m2
7.009				???