

PRZEDMIAR ROBÓT

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G od miejscowości
Tragamin do Lasowic Wielkich w pasie byłej kolejki wąskotorowej

Nr	Kod	Numer	Grupy robót i rodzaje robót	Jednostka	
Poz	Podstawy opisu robót	Specyfikacji Technicznej SST	Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)	Nazwa	Ilość
1	2	2	3	4	5
	45100000		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
	45100000-8	D-01.01.00.	Roboty przygotowawcze		
		D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych		
1			ciąg pieszo rowerowy	km	1,616
*		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
2			Zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm. z odwiezieniem humusu na składowisko Wykonawcy	m2	10042,68
*	45110000-1	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg		
3			Regulacja pokryw studzienek sanitarnych	szt.	5
*	45000000		ROBOTY BUDOWLANE		
*	45110000-1	D-02.00.00.	Roboty ziemne		
		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach spoistych I-III kat.		
4			wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV z przemieszczeniem na nasyp na średn. odl. 1 km wg tab. robót ziemnych	m3	928,05
*	45111000-8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
5			Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu wg tab. robót ziemnych	m3	928,05
6			Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu I-II kat. wg tab. robót ziemnych: Obmiar 1414,09-928,05=	m3	486,04
*	45233000-9	D-04.00.00	Podbudowy		
*		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
7			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne powyżej 20 cm: Obmiar 3871,80+ (3103,66+608,94)x0,3	m2	4985,58
*		D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku		
8			Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 20cm.	m2	4985,58
*		D-04.04.01.	Podbudowa z ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego stab.		
9			Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm	m2	3871,80
	45233000-9	D-06.00.00.	Roboty wykończeniowe		
		D-06.01.01.	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów		
10			Humusowanie gr. 10 cm. wraz z obsianiem mieszanką traw wg tab. plantowania w rob. ziemnych.	m2	5386,33
		D-06.02.01.	Przepusty pod zjazdami nasypu ciągu ścieżki w istn. rowach. Obmiar: wg tabeli zjazdów	mb	92,60
11			Zabruk skarpy prefabrykatem typu "Ameba" ścianki przepustów zjazdów. Obmiar 4,90x12x2=117,60m2	m2	117,60
		D-07.00.00	OZNAKOWANIE ROBÓT		
		D-07.01.01	Oznakowanie poziome		
			Wykonanie malowania farbą chlorokalcukową znaków i symboli poziomych na ścieżce	m2	5,50
		D-07.01.02	Oznakowanie pionowe		
			Uznakowanie pionowe znaków na słupkach o 50mm znaków (zakazu i ostrzegawczych)	szt.	5,00
*	45233000-9	D-08.00.00.	Elementy ulic		
		D-08.02.01.	Krawężniki uliczne		

12			Ustawienie krawężników jako oporniki z oporem betonowym przy zjazdach do km 0+000 do km 1+616	m	608,94
*	45233100	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej		
13			Ciągi pieszo-rowerowe i z kostki brukowej betonowej chodnik szara, (bezfazowa kolor czerwony ścieżka rowerowa) gr. 6 cm. na podsypce cem-piask. gr. 3 cm.	m2	3871,80
		D-08.03.01.	Obrzeża betonowe		
14			Obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem ciąg pieszo rowerowy.	m	3103,66
*	45233000-9	D-10.00.00.	Inne roboty		
*		D-10.07.01.	Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne		
15			Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: - kostka betonowa gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm. Obramowanie poz 12. z opornika bet. 12x25z oporem. - warstwa odcinająca z piasku grub. 20cm.	m2	784,55
*		GG.00.12.01.	Geodezyjny pomiar powykonawczy		
16			Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	km	1,616