

PRZEDMIAR ROBÓT

Niwelacja skarpy nad Nogatem z jednoczesnym odtworzeniem istniejącego szlaku Kopernikowskiego w celu zapewnienia możliwości przejazdu rowerem na szlak Nadwiślański i połączenia się ze szlakiem Zamkw Gotyckich na Powiślu

Nr	Kod	Numer	Grupy robót i rodzaje robót	Jednostka		Stawka
poz	Podstawy opisu robót	Specyfikacja i Techniczne	Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)	Nazwa	Ilość	lub cena jedn.
1	2	2	3	4		
	45100000-8	D-01.01.00.	Roboty przygotowawcze	—		
		D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	—		
1			Wyznaczenie trasy dróg	km	0,789	
2		D-01.02.01	Wycinka samosiewek oraz krzaków drzew.	ha	0,8	
		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—		
3			Zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm. z odwiezieniem humusu na składowisko Wykonawcy: 788,60*4,6=	m2	3627,56	
	45000000	ROBOTY BUDOWLANE				
	45110000-1	D-02.00.00.	Roboty ziemne	—		
	45111000-8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów	—		
4			Wykonanie wykopu z odwiezieniem urobku na odkład 2km 789*0,2=	m3	157,80	
	45111000-8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	—		
5			Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu	m3	157,80	
	45233000-9	D-04.00.00	Podbudowy	—		
		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	—		
6			Warstwa separacyjna z włókniny o gramaturze 150g/cm2	m2	4022,06	
7			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Obmiar: koryto jezdni ścieżki 788,6*4,6=	m2	3627,56	
		D.04.04.00.	Podbudowa z kruszywa	—		
8		D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.20cm jezdni ścieżki 788,6*3,6	m2	2838,96	
	45233000-9	D-05.00.00.	Nawierzchnie	—		
		D-05.01.00	Nawierzchnia gruntowe ulepszone	—		
9			Warstwa ściernalna z kruszywa naturalnego 0/30 stabilizowanego mechanicznie z domieszką 25% kruszywa łamanego oraz stabilizatora chemicznego.788,6*2,75=	m2	2168,65	
	45233000-9	D-06.00.00.	Roboty wykończeniowe			
		D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków	—		
10			Humusowanie gr. 10 cm. wraz z obsianiem mieszką trawy 788,6*1,2=	m2	946,32	
11			Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/30 stabilizowanego mechanicznie	m2	1578,00	
		GG.00.12.01	Geodezyjny pomiar powykonawczy			
12			Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	km	0,789	

