

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Ogrodzenie					
1.1	KNRW 401/102/2 Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m, grunt kategorii III 0,40*0,40*0,60*109	= $\frac{10,464000}{10,464}$	10,464		m3
1.2	KNRW 202/203/1 (1) Analogia - szklanki betonowe pod słupki ogrodzeniowe, beton układany ręcznie 0,40*0,40*0,60*109	= $\frac{10,464000}{10,464}$	10,464		m3
1.3	KNRW 202/1803/2 Analogia - Ogrodzenia systemowe panelowe w cokole, wysokość 1.5-m, słupki z rur Fi 76/3.5-mm		327		m
1.4	KNR 202/1708/1 Mieszanka betonu zwykłego B-20 w warunkach przeciętnych, cement 35, konsystencja wilgotna, kruszywo grupy-I		10,464		m3
2 Piłkochwyty					
2.1	KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m, grunt kategorii III 1,0*1,0*1,2*15	= $\frac{18,000000}{18,000}$	18,000		m3
2.2	KNR 202/203/1 (1) Piłkochwyty - Stopy betonowe, objętość do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami 1,0*1,0*1,2*15	= $\frac{18,000000}{18,000}$	18,000		m3
2.3	KNR 202/1803/3 Analogia - Piłkochwyty o wys. 6m siatka polipropylenowa, oczko 12x12 cm, słupki stalowe 80x80 mm, skrajne z zastrzałami, rozstaw 6m, linki stalowe		90		m
2.4	KNR 202/1708/1 Mieszanka betonu zwykłego B-20 w warunkach przeciętnych, cement 35, konsystencja wilgotna, kruszywo grupy-I		18		m3